

工程詳細表(標單)

第2頁,共4頁

A	假設工程					
1	警示帶.警語標誌等安全措施	式	1.00			
2	工程告示牌	式	1.00			
3	施工中臨時水電設備費	式	1.00			
4	施工中廢棄物運棄(含廢棄物證明)	式	1.00			
5	工務用具與雜項	式	1.00			
6	繪製施工詳圖及修改完工竣工圖	式	1.00			
	小計					
B	拆除工程					
1	拆除建物原有鋁窗及木門	式	1.00			
2	拆除建物原有木板牆	式	1.00			
3	拆除建物原有廁所內部設備	式	1.00			
4	拆除建物原有天花板及PVC地坪設施	式	1.00			
5	拆除圍牆上鋁格柵及鐵皮	式	1.00			
6	拆除建物原有文化瓦及石棉瓦屋頂	式	1.00			
7	打除原有1B.1/2B磚牆	式	1.00			
8	打除原有廁所地磚及壁磚	式	1.00			
9	其他零星拆除及修補	式	1.00			
	小計					
C	裝修工程					
1	泥作工程					
/a	新砌1B磚牆	m ²	9.00			
/b	新砌1/2B磚牆	m ²	46.00			
/c	新砌牆面1:3水泥砂漿粉光	m ²	127.00			
/d	廁所、浴室及廚房牆面貼25*33壁磚	m ²	116.00			
/e	新設入口階梯表面水泥沙漿粉光	處	1.00			
/f	廁所、浴室及廚房地坪貼25*25地磚	m ²	31.00			
/g	零星牆面及地坪泥作修補	式	1.00			
	小計					
2	鐵工工程					
/a	更新原有建物文化瓦屋頂及構架	處	1.00			
/b	更新原有石棉瓦屋頂	處	1.00			
	小計					

廠商:

負責人:

工程詳細表(標單)

第3頁,共4頁

3	木作工程					
/a	廁所、浴室及廚房PVC防潮天花板	m ²	31.00			
/b	寢室、暫居室矽酸鈣板天花板	m ²	66.00			
/c	同工室、辦公室明架岩棉天花板	m ²	27.00			
/d	室內地坪貼60*60透心PVC地磚	m ²	93.00			
/e	同工室新設輕隔間	處	2.00			
/f	廁所、浴室新設搗擺隔間	間	6.00			
/g	廁所小便斗新設隔屏	片	3.00			
	小計					
4	油漆工程					
/a	寢室天花板刷水泥漆一底二度	m ²	66.00			
/b	室內牆面刷水泥漆一底二度	m ²	190.00			
/c	室外水泥牆面刷水泥漆一底二度	m ²	140.00			
	小計					
	合計					
D	門窗工程					
1	新設D1不鏽鋼玻璃管制門100*210	樘	1.00			
2	新設D2鋁推門90*210	樘	3.00			
3	新設D3三合一鋁推門90*210	樘	1.00			
4	新設D4塑鋼門75*210	樘	4.00			
5	新設D5玻璃鋁拉門100*210	樘	2.00			
6	新設W1鋁窗210*180	樘	2.00			
7	新設W6鋁窗150*80 (外側加不鏽鋼隔柵)	樘	1.00			
8	新設W7鋁窗200*80 (外側加不鏽鋼隔柵)	樘	3.00			
9	新設W8不鏽鋼隔柵	樘	4.00			
10	新設W9不鏽鋼隔柵	樘	1.00			
11	新設W10鋁百葉窗80*80	樘	4.00			
12	新設W11鋁窗100*130 (外側加不鏽鋼隔柵)	樘	2.00			
13	新設W12鋁窗100*80 (外側加不鏽鋼隔柵)	樘	1.00			
14	原有木窗W2.W3.W4.W5整修	式	1.00			
	小計					
E	傢俱及設備工程					
1	寢室、同工室新設上下衣櫃	組	8.00			
2	寢室新設桌子	組	13.00			
3	寢室、同工室新設上下床鋪	組	7.00			

廠商:

負責人:

