

單價分析表(水電標單)

第1頁,共9頁

工程名稱:藥癮者復健中心裝修工程					會計科目	
施工地點:基隆市東信路171號					工程編號	
項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
A	電氣系統設備工程					
一	低壓配電盤設備工程	式	1.00			
二	低壓幹管線設備工程	式	1.00			
三	室內外照明設備工程	式	1.00			
四	照明燈具開關,插座,動力出口設備及接地系統設備工程	式	1.00			
	合計					
一	低壓配電盤設備工程					
1	"3ØKWH" PANEL					
a	箱體 600W×1500H×300D (材質:SUS304粉體烤漆T:2.0mm)須製作內門開啟式	只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:3P 225AF 225AT 25KA 220V	只	2.00			士林、富士、三菱或同等品
c	銅排另料	式	1.00			
d	五金另料	式	1.00			
e	組裝工資	式	1.00			
2	"P" PANEL					
a	箱體 600W×800H×150D (材質:SS41粉體烤漆T:2.0mm)內門開啟式	只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:3P 225AF 225AT 15KA 220V	只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
c	NFB:3P 100AF 60AT 15KA 220V	只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
d	NFB:2P 100AF 60AT 15KA 220V	只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
f	ELCB:2P 100AF 50AT 15KA 220V	只	5.00			士林、富士、三菱或同等品
g	銅排另料	式	1.00			
h	五金另料	式	1.00			
i	組裝工資	式	1.00			
3	"L" PANEL					
a	箱體 550W×800H×150D (材質:SS41粉體烤漆T:2.0mm)內門開啟式	只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:3P 100AF 60AT 10KA 220V	只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
c	NFB:2P 50AF 30AT 10KA 220V	只	2.00			士林、富士、三菱或同等品
d	NFB:2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	11.00			士林、富士、三菱或同等品
f	ELCB:2P 50AF 15T 10KA 220V	只	1.00			士林、富士、三菱或同等品

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第2頁,共9頁

g	銅排另料		式	1.00		
h	五金另料		式	1.00		
i	組裝工資		式	1.00		
4	"R" PANEL					
a	箱體 500W×600H×150D (材質:SS41粉體烤漆T:2.0mm)內門開啟式		只	1.00		建伸、士林、波電
b	NFB:2P 50AF 50AT 10KA 220V		只	1.00		士林、富士、三菱或同等品
c	NFB:1P 50AF 20AT 10KA 110V		只	2.00		士林、富士、三菱或同等品
d	NFB:1P 50AF 15AT 10KA 110V		只	3.00		士林、富士、三菱或同等品
f	ELCB:1P 50AF 20T 10KA 110V		只	4.00		士林、富士、三菱或同等品
g	ELCB:1P 50AF 15T 10KA 110V		只	4.00		士林、富士、三菱或同等品
h	銅排另料		式	1.00		
i	五金另料		式	1.00		
j	組裝工資		式	1.00		
5	TR:3Ø 3W 220V 110/190V DRY TYPE H級附外箱					士林、華城、巧力
a	10 KVA		只	1.00		
7	安裝工資		式	1.00		
	小計					
二	低壓幹管線設備工程					
1	600V級PVC導線					太平洋,華新麗華,宏泰或同等品
a	2.0 mm		M	500.00		
b	5.5 mm ²		M	200.00		
c	8.0 mm ²		M	80.00		
d	14 mm ²		M	120.00		
e	22 mm ²		M	40.00		
f	30 mm ²		M	15.00		
g	200 mm ²		M	40.00		
h	鍍錫包布及零料		式	1.00		
2	PVC導線管					南亞,大洋,華夏或同等品
a	16mm*2.0mm厚		M	350.00		
b	20mm*2.0mm厚		M	100.00		
c	28mm*3.0mm厚		M	110.00		
d	35mm*3.5mm厚		M	10.00		
e	80mm*5.5mm厚		M	20.00		
f	配管彎頭及另料		式	1.00		

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第3頁,共9頁

3	工資		式	1.00			
	小計						
三	室內外照明設備工程						
1	隱藏式電風扇 220V		只	13.00			
2	T-BAR燈(T5 14W*4) 220V		只	20.00			
3	筒燈 PL 27W 220V		只	15.00			
4	抽風機 220W		只	6.00			
5	吸頂燈防水型(T5 28W*2) 220V		只	19.00			
6	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
8	按裝工資		式	1.00			
	小計						
四	照明燈具開關,插座,動力出口設備及接地系統設備工程						
1	開關設備						國際 東芝 或同等品
a	埋入式螢光單切(附安裝框架,開關蓋)15A 220V單開關		只	8.00			WTDF7152 WTDF6101W
b	埋入式螢光單切(附安裝框架,開關蓋)15A 220V雙開關		只	4.00			WTDF7252 WTDF6102W
c	埋入式螢光雙切(附安裝框架,開關蓋)15A 220V單開關		只	2.00			WTDF7352 WTDF6103W
d	三速開關		只	14.00			
2	插座設備						
a	普通雙連型暗插座 125V-15A,附金具及蓋板(附接地)		只	20.00			WTFF1512WK WTAF6003W
b	普通單連型暗插座 125V-15A,附金具及蓋板(附接地)CCTV TV PT		只	6.00			WTFF1101WK WTAF6001W
c	冷氣插座 2P-250V-20A,附蓋版(附接地極)		只	3.00			WTDFP3620
d	洗衣機插座 125V-20A,附蓋版(附接地極)		只	2.00			
3	預留電源出口						
a	電源出線口及開關出線口		只	5.00			
4	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
6	按裝工資		式	1.00			
	小計						
B	弱電系統設備工程						
一	電話系統配管線工程		式	1.00			
二	共同電視天線系統設備管線工程		式	1.00			
三	網路設備配管工程		式	1.00			

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第4頁,共9頁

四	數位錄影監視系統管線工程		式	1.00		
	合計					
一	電話系統配管線工程					
1	TEL+TV+NT(三合一)箱體		座	1.00		
2	數位式電話出口					國際 東芝 或同等品
a	埋入式電話/網路雙插座		只	6.00		
3	鍍鋅結線盒2.0m/m厚(符合CNS標準) 長型單連5cmH		只	6.00		
4	PVC導線管					南亞,大洋,華夏或同等品
a	20mm ϕ *2.0mm厚		M	39.00		
b	52mm ϕ *4.0mm厚		M	22.00		
c	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00		
5	PVC電話線					太平洋,華新麗華,宏泰或同等品
a	4P/0.5m/mPE-PVC數位電話線		M	45.00		
b	電話線電纜接頭及鍍錫包布		式	1.00		
6	接地端子測試箱包括a.箱體:W*H*D=40*35*15cmb.2.0m/m厚鐵板焊製噴鋼砂噴鋅粉外烤漆 c.5m/m厚電木絕緣板 d.50m/m*5m/m銅排 e.裝配另料		只	1.00		
7	鋼蕊接地銅棒3/4"x10'		支	3.00		
8	PVC線 14mm ²		M	10.00		台製品
9	裸銅線 60mm ²		M	26.00		台製品
10	PVC導線管					南亞,大洋,華夏或同等品
a	20mm ϕ *2.0mm厚		M	36.00		
b	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00		
11	止水端子(配合線徑使用)		只	3.00		
12	火泥焊鑄及模具損耗		式	1.00		SUPET或同等品
13	零星材料(未列入之項目皆包含於此項)		式	1.00		
14	運什費		式	1.00		
15	按裝工資		式	1.00		
	小計					
二	共同電視天線系統設備工程					

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第5頁,共9頁

1	同軸電纜					太平洋,華新 麗華,宏泰或 同等品
a	5C-2V		M	24.00		
b	同軸電纜用鍍錫包布及連接器另		式	1.00		
2	PVC導線管					南亞,大洋,華 夏或同等品
a	20mm ϕ *2.0mm厚		M	20.00		
b	28mm ϕ *3.0mm厚		M	22.00		
c	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00		
3	電視插座		只	1.00		
4	鍍鋅結線盒2.0m/m厚(符合CNS標準) 長型單連5cmH		只	1.00		義久或同等品
5	工資		式	1.00		
	小計					
三	網路設備配管工程					國際 東芝 或 同等品
1	PVC導線管					南亞,大洋,華 夏或同等品
a	20mm ϕ *2.0mm厚		M	40.00		
b	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00		
2	資訊網路線					
a	CATE 5E		M	65.00		
b	網路線電纜接頭及鍍錫包布		式	1.00		
3	配管另料		式	1.00		
4	零星材料(未列入之項目皆包含於此項)		式	1.00		
5	運什費		式	1.00		
6	按裝工資		式	1.00		
	小計					
四	CCTV安全監視系統管線工程					
1	十六頻道壓縮數位錄放影機 STAND ALONE		台	1.00		
2	19吋LCD液晶顯視器(即時畫面監視用)		台	1.00		
3	19吋LCD液晶顯視器(警報畫面鎖定用)		台	1.00		
4	AV(BNC)轉PC(VGA)訊號轉換器 (警報畫面用)		台	1.00		
5	觸控式 LCD數位控制鍵盤		台	1.00		
6	26倍日夜二用全功能高速旋轉彩色 球型攝影機		組	1.00		

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第6頁,共9頁

7	全功能高速旋轉彩色球型攝影機防護罩	組	1.00		
8	15M半球型彩色紅外線攝影機	組	9.00		
13	16Port網路集線器(機櫃型)	台	1.00		D-
14	3KV ON-LINE不斷電系統(機櫃)	台	1.00		巽茂,科風,飛瑞
15	19"41U鋁合金機櫃	組	1.00		中日,龍宇,整合
16	PVC導線管				南亞,大洋,華夏或同等品
a	28mm ϕ *2.0mm厚	M	250.00		
b	PVC管配管彎頭及吊管另料	式	1.00		
c	配管工資	式	1.00		
17	線材				
a	5C2V同軸電纜	M	200.00		
b	1.25 mm-2C Cable	M	200.00		
c	0.5MM-2P Shield Cable	M	50.00		
d	配線另料	式	1.00		
18	零星材料(未列入之項目皆包含於此項)	式	1.00		
19	運什費	式	1.00		
20	按裝工資	式	1.00		
	小計				
C	衛生器具及給排水系統配管及附屬設備工程				
一	衛生器具設備工程	式	1.00		
二	給水系統配管及附屬設備工程	式	1.00		
三	排水系統配管及附屬設備工程	式	1.00		
	合計				
一	衛生器具設備工程				
1	二段式腳踏沖水凡而蹲式馬桶及原廠給排水銅配件 (顏色由業主	套	1.00		
2	二段式省水坐式馬桶及全套原廠給排水銅配件 (顏色由業主指定)	套	3.00		
3	洗臉盆				
a	檯面式洗臉盆(單盆式)及單槍給水龍頭原廠給排水銅配件(檯面尺寸:500x375x200mm)	套	1.00		
b	單槍給水龍頭原廠給排水銅配件	套	3.00		
4	豪華化妝鏡(450*600MM)	套	5.00		
5	掛式小便斗及自動沖水器附原廠給排水銅配件,固定架	套	3.00		
6	浴缸	套	1.00		
7	淋浴龍頭	只	5.00		
8	1/2"外牙三角凡而	只	3.00		
9	長柄龍頭	只	3.00		

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第7頁,共9頁

10	電能熱水器		套	5.00		
11	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00		
12	運什費		式	1.00		
13	按裝工資		式	1.00		
	小 計					
二	給水系統配管及附屬設備工程					
1	給水管(不鏽鋼管)					
a	1/2" *2.5m/m厚		M	9.00		
b	3/4" *2.5m/m厚		M	14.00		
c	1 " *3.0m/m厚		M	4.00		
d	1-1/2"*3.0m/m厚		M	3.00		
e	2"*3.5m/m厚		M	4.00		
f	配管彎頭及另料		式	1.00		
2	熱水管(發泡被覆不鏽鋼管)					
a	1/2" *2.6m/m厚		M	6.00		
b	3/4" *3.3m/m厚		M	1.00		
c	配管彎頭及另料		式	1.00		
3	砲金銅製閘閥 10KG/Cm ² 級 (2-1/2"以下 使用螺紋壓式著式接頭,3"以上使用法蘭式焊接式)					東光, 富山, 金口或同等品
a	3/4"		只	2.00		
b	2"		只	1.00		
4	配管固定架及吊桿等(註: 固定架均需使用C型槽鐵吊桿使用3/8"全牙螺桿,及管夾,均需熱浸鍍鋅)		式	1.00		
5	工程管路流向標籤(A類)		式	1.00		
6	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00		
7	運什費		式	1.00		
8	試水試壓費用(完全照標準)		式	1.00		
9	按裝工資		式	1.00		
	小 計					
三	排水系統配管及附屬設備工程					
1	屋頂落水頭					
a	2"		只	5.00		
2	不銹鋼地板落水頭					
a	2"不鏽鋼地板落水頭(無牙)		只	1.00		
b	2"地板用防臭落水頭		只	10.00		
3	地板式清潔口					
a	2"		只	3.00		
b	3"		只	1.00		
c	4"		只	8.00		

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

第8頁,共9頁

4	PVC排糞管(橘色管)						南亞,大洋,華夏或同級品
a	2"*4.1m/m厚		M	5.00			
b	4"*6.6m/m厚		M	60.00			
c	配管彎頭及零件		式	1.00			
5	PVC排水管(橘色管)						南亞,大洋,華夏或同級品
a	2"*4.1m/m厚		M	22.00			
b	3"*5.1m/m厚		M	4.00			
d	配管彎頭及零件		式	1.00			
6	PVC透氣管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	2"*4.5m/m厚		M	26.00			
b	4"*7.0m/m厚		M	3.00			
c	配管彎頭及零件		式	1.00			
7	PVC排水管(雨水)						南亞,大洋,華夏或同等品
a	2"*4.5m/m厚		M	9.00			
b	配管彎頭及零件		式	1.00			
8	通氣管末端處理(附防雨罩及銅絲防蟲網含T型接頭)						義久或同等品
a	2"		只	2.00			
b	4"		只	1.00			
9	配管吊掛及吊定鐵件(註:固定架均需使用C型槽鐵,吊桿用3/8"以上全牙螺桿,及管夾,均需熱浸鍍鋅)		式	1.00			
10	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
11	運什費		式	1.00			
12	試漏試水(完全照標準)		式	1.00			
13	按裝工資		式	1.00			
	小 計						
D	消防設備工程						
一	火警,廣播,照明標示設備工程						
1	避難方向指示燈 小型(單面單向)		只	2.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
2	ABC乾粉滅火器10型含置納箱		只	4.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
3	緊急照明燈 13WPL燈		只	10.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
4	出口標示燈		只	4.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
	合 計						

廠商:

負責人:

單價分析表(水電標單)

E	空調設備工程						
一	機器設備						
1	一對一分離式冷氣附遙控器(詳圖說)	組	2.00			國際,東元,LG 或同等品	
2	吊運搬運費	式	1.00				
二	設備按裝工程						
1	安裝內機及外機	組	2.00				
2	按裝支架	組	2.00				
三	管線工程						
1	被覆式銅管	式	1.00				
3	環保冷煤	式	1.00				
4	銅管零料、零件	式	1.00				
5	冷煤配管支撐架	式	1.00				
6	冷煤管安裝工資	式	1.00				
7	排水管PVC O管	式	1.00			南亞,大洋,華 夏或同等品	
8	排水管配管支撐架	式	1.00				
9	排水管安裝工資	式	1.00				
10	系統抽真空	式	1.00				
11	冷煤系統試車調整	式	1.00				
四	風管工程						
1	集風箱	只	2.00				
2	出回風口自由軟管、鋁質附保溫10" ϕ	M	20.00				
3	鋁製擴散出風口60cm*60cm	只	4.00				
4	回風口	只	4.00				
8	風口軟管安裝工資	式	1.00				
	小計						

廠商:

負責人: