單價分析表(水電標單)

工程名稱:藥癮者復健中心裝修工程					會計科目		
施工地點:基隆市東信路171號					工程編號		
項目	名　稱　與　說　明		單位	數 量	單　價	複　價	備　註
A	電氣系統設備工程						
一	低壓配電盤設備工程		式	1.00			
二	低壓幹管線設備工程		式	1.00			
三	室內外照明設備工程		式	1.00			
四	照明燈具開關,插座.動力出口設備及接地系統設備工程		式	1.00			
	合計						
一	低壓配電盤設備工程						
1	"3ØKWH" PANEL						
a	箱體 600W×1500H×300D (材質:SUS304粉體烤漆T:2.0㎜)須製作內門開啟式		只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:3P 225AF 225AT 25KA 220V		只	2.00			士林、富士、三菱或同等品
c	銅排另料		式	1.00			
d	五金另料		式	1.00			
e	組裝工資		式	1.00			
2	"P" PANEL						
a	箱體 600W×800H×150D (材質:SS41粉體烤漆T:2.0㎜)內門開啟式		只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:3P 225AF 225AT 15KA 220V		只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
c	NFB:3P 100AF 60AT 15KA 220V		只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
d	NFB:2P 100AF 60AT 15KA 220V		只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
f	ELCB:2P 100AF 50AT 15KA 220V		只	5.00			士林、富士、三菱或同等品
g	銅排另料		式	1.00			
h	五金另料		式	1.00			
i	組裝工資		式	1.00			
3	"L" PANEL						
a	箱體 550W×800H×150D (材質:SS41粉體烤漆T:2.0㎜)內門開啟式		只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:3P 100AF 60AT 10KA 220V		只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
c	NFB:2P 50AF 30AT 10KA 220V		只	2.00			士林、富士、三菱或同等品
d	NFB:2P 50AF 20AT 10KA 220V		只	11.00			士林、富士、三菱或同等品
f	ELCB:2P 50AF 15T 10KA 220V		只	1.00			士林、富士、三菱或同等品

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

g	銅排另料		式	1.00			
h	五金另料		式	1.00			
i	組裝工資		式	1.00			
4	"R" PANEL						
a	箱體 500W×600H×150D (材質:SS41粉體烤漆T:2.0㎜)內門開啟式		只	1.00			建伸、士林、波電
b	NFB:2P 50AF 50AT 10KA 220V		只	1.00			士林、富士、三菱或同等品
c	NFB:1P 50AF 20AT 10KA 110V		只	2.00			士林、富士、三菱或同等品
d	NFB:1P 50AF 15AT 10KA 110V		只	3.00			士林、富士、三菱或同等品
f	ELCB:1P 50AF 20T 10KA 110V		只	4.00			士林、富士、三菱或同等品
g	ELCB:1P 50AF 15T 10KA 110V		只	4.00			士林、富士、三菱或同等品
h	銅排另料		式	1.00			
i	五金另料		式	1.00			
j	組裝工資		式	1.00			
5	TR:3Ø 3W 220V 110/190V DRY TYPE H級附外箱						士林、華城、巧力
a	10 KVA		只	1.00			
7	安裝工資		式	1.00			
	小計						
二	低壓幹管線設備工程						
1	600V級PVC導線						太平洋,華新麗華,宏泰或同等品
a	2.0 mm		M	500.00			
b	5.5 ㎟		M	200.00			
c	8.0 ㎟		M	80.00			
d	14 ㎟		M	120.00			
e	22 ㎟		M	40.00			
f	30 ㎟		M	15.00			
g	200 ㎟		M	40.00			
h	銲錫包布及零料		式	1.00			
2	PVC導線管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	16mm*2.0mm厚		M	350.00			
b	20mm*2.0mm厚		M	100.00			
c	28mm*3.0mm厚		M	110.00			
d	35mm*3.5mm厚		M	10.00			
e	80mm*5.5mm厚		M	20.00			
f	配管彎頭及另料		式	1.00			

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

3	工資		式	1.00			
	小計						
三	室內外照明設備工程						
1	隱藏式電風扇 220V		只	13.00			
2	T-BAR燈(T5 14W*4) 220V		只	20.00			
3	筒燈 PL 27W 220V		只	15.00			
4	抽風機 220W		只	6.00			
5	吸頂燈防水型(T5 28W*2) 220V		只	19.00			
6	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
8	按裝工資		式	1.00			
	小　　計						
四	照明燈具開關,插座.動力出口設備及接地系統設備工程						
1	開關設備						國際 東芝 或同等品
a	埋入式螢光單切(附安裝框架,開關蓋)15A 220V單開關		只	8.00			WTDF7152 WTDF6101W
b	埋入式螢光單切(附安裝框架,開關蓋)15A 220V雙開關		只	4.00			WTDF7252 WTDF6102W
c	埋入式螢光雙切(附安裝框架,開關蓋)15A 220V單開關		只	2.00			WTDF7352 WTDF6103W
d	三速開關		只	14.00			
2	插座設備						
a	普通雙連型暗插座 125V-15A,附金具及蓋板(附接地)		只	20.00			WTFF1512WK WTAF6003W
b	普通單連型暗插座 125V-15A,附金具及蓋板(附接地)CCTV TV PT		只	6.00			WTFF1101WK WTAF6001W
c	冷氣插座 2P-250V-20A,附蓋版(附接地極)		只	3.00			WTDFP3620
d	洗衣機插座 125V-20A,附蓋版(附接地極)		只	2.00			
3	預留電源出口						
a	電源出線口及開關出線口		只	5.00			
4	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
6	按裝工資		式	1.00			
	小　　計						
B	弱電系統設備工程						
一	電話系統配管線工程		式	1.00			
二	共同電視天線系統設備管線工程		式	1.00			
三	網路設備配管工程		式	1.00			

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

四	數位錄影監視系統管線工程		式	1.00			
	合計						
一	電話系統配管線工程						
1	TEL+TV+NT(三合一)箱體		座	1.00			
2	數位式電話出口						國際 東芝 或同等品
a	埋入式電話/網路雙插座		只	6.00			
3	鍍鋅結線盒2.0m/m厚(符合CNS標準) 長型單連5cmH		只	6.00			
4	PVC導線管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	20mm ϕ *2.0mm厚		M	39.00			
b	52mm ϕ *4.0mm厚		M	22.00			
c	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00			
5	PVC電話線						太平洋,華新麗華,宏泰或同等品
a	4P/0.5m/mPE-PVC數位電話線		M	45.00			
b	電話線電纜接頭及銲錫包布		式	1.00			
6	接地端子測試箱包括a.箱體:W*H*D=40*35*15cmb.2.0m/m厚鐵板焊製噴鋼砂噴鋅粉外烤漆c.5m/m厚電木絕緣板d.50m/m*5m/m銅排 e.裝配另料		只	1.00			
7	鋼蕊接地銅棒3/4"×10'		支	3.00			
8	PVC線 14mm^2		M	10.00			台製品
9	裸銅線 60mm^2		M	26.00			台製品
10	PVC導線管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	20mm ϕ *2.0mm厚		M	36.00			
b	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00			
11	止水端子(配合線徑使用)		只	3.00			
12	火泥焊鑄及模具損耗		式	1.00			SUPET或同等品
13	零星材料(未列入之項目皆包含於此項)		式	1.00			
14	運什費		式	1.00			
15	按裝工資		式	1.00			
	小計						
二	共同電視天線系統設備工程						

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

1	同軸電纜						太平洋,華新麗華,宏泰或同等品
a	5C-2V		M	24.00			
b	同軸電纜用銲錫包布及連接器另		式	1.00			
2	PVC導線管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	20mm § *2.0mm厚		M	20.00			
b	28mm § *3.0mm厚		M	22.00			
c	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00			
3	電視插座		只	1.00			
4	鍍鋅結線盒2.0m/m厚(符合CNS標準) 長型單連5cmH		只	1.00			義久或同等品
5	工資		式	1.00			
	小計						
三	網路設備配管工程						國際 東芝 或同等品
1	PVC導線管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	20mm § *2.0mm厚		M	40.00			
b	PVC管配管彎頭及另料		式	1.00			
2	資訊網路線						
a	CATE 5E		M	65.00			
b	網路線電纜接頭及銲錫包布		式	1.00			
3	配管另料		式	1.00			
4	零星材料(未列入之項目皆包含於此項)		式	1.00			
5	運什費		式	1.00			
6	按裝工資		式	1.00			
	小計						
四	CCTV安全監視系統管線工程						
1	十六頻道壓縮數位錄放影機 STAND ALONE		台	1.00			
2	19吋LCD液晶顯視器(即時畫面監視用)		台	1.00			
3	19吋LCD液晶顯視器(警報畫面鎖定用)		台	1.00			
4	AV(BNC)轉PC(VGA)訊號轉換器(警報畫面用)		台	1.00			
5	觸控式 LCD數位控制鍵盤		台	1.00			
6	26倍日夜二用全功能高速旋轉彩色球型攝影機		組	1.00			

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

7	全功能高速旋轉彩色球型攝影機防護罩		組	1.00			
8	15M半球型彩色紅外線攝影機		組	9.00			
13	16Port網路集線器(機櫃型)		台	1.00			D-
14	3KV ON-LINE不斷電系統(機櫃		台	1.00			巽茂,科風,飛瑞
15	19"41U鋁合金機櫃		組	1.00			中日,龍宇,整合
16	PVC導線管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	28mm § *2.0mm厚		M	250.00			
b	PVC管配管彎頭及吊管另料		式	1.00			
c	配管工資		式	1.00			
17	線材						
a	5C2V同軸電纜		M	200.00			
b	1.25 mm-2C Cable		M	200.00			
c	0.5MM-2P Shield Cable		M	50.00			
d	配線另料		式	1.00			
18	零星材料(未列入之項目皆包含於此項)		式	1.00			
19	運什費		式	1.00			
20	按裝工資		式	1.00			
	小計						
C	**衛生器具及給排水系統配管及附屬設備工程**						
一	衛生器具設備工程		式	1.00			
二	給水系統配管及附屬設備工程		式	1.00			
三	排水系統配管及附屬設備工程		式	1.00			
	合　　計						
一	衛生器具設備工程						
1	二段式腳踏沖水凡而蹲式馬桶及原廠給排水銅配件 (顏色由業主		套	1.00			
2	二段式省水坐式馬桶及全套原廠給排水銅配件 (顏色由業主指定)		套	3.00			
3	洗臉盆						
a	檯面式洗臉盆(單盆式)及單槍給水龍頭原廠給排水銅配件(檯面尺寸:500x375x200mm)		套	1.00			
b	單槍給水龍頭原廠給排水銅配件		套	3.00			
4	豪華化妝鏡(450*600MM)		套	5.00			
5	掛式小便斗及自動沖水器附原廠給排水銅配件,固定架		套	3.00			
6	浴缸		套	1.00			
7	淋浴龍頭		只	5.00			
8	1/2"外牙三角凡而		只	3.00			
9	長柄龍頭		只	3.00			

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

10	電能熱水器		套	5.00			
11	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
12	運什費		式	1.00			
13	按裝工資		式	1.00			
	小　　計						
二	給水系統配管及附屬設備工程						
1	給水管(不鏽鋼管)						
a	1/2" *2.5m/m厚		M	9.00			
b	3/4" *2.5m/m厚		M	14.00			
c	1 " *3.0m/m厚		M	4.00			
d	1-1/2"*3.0m/m厚		M	3.00			
e	2"*3.5m/m厚		M	4.00			
f	配管彎頭及另料		式	1.00			
2	熱水管(發泡被覆不鏽鋼管)						
a	1/2" *2.6m/m厚		M	6.00			
b	3/4" *3.3m/m厚		M	1.00			
c	配管彎頭及另料		式	1.00			
3	砲金銅製閘閥 10KG/C㎡級 (2-1/2"以下 使用螺紋壓式著式接頭,3"以上使用法蘭式焊接式)						東光，富山，金口或同等品
a	3/4"		只	2.00			
b	2"		只	1.00			
4	配管固定架及吊桿等(註：固定架均需使用C型槽鐵吊桿使用3/8"全牙螺桿,及管夾,均需熱浸鍍鋅)		式	1.00			
5	工程管路流向標籤(A類)		式	1.00			
6	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
7	運什費		式	1.00			
8	試水試壓費用(完全照標準)		式	1.00			
9	按裝工資		式	1.00			
	小　　計						
三	排水系統配管及附屬設備工程						
1	屋頂落水頭						
a	2"		只	5.00			
2	不銹鋼地板落水頭						
a	2"不鏽鋼地板落水頭(無牙)		只	1.00			
b	2"地板用防臭落水頭		只	10.00			
3	地板式清潔口						
a	2"		只	3.00			
b	3"		只	1.00			
c	4"		只	8.00			

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

4	PVC排糞管(橘色管)						南亞,大洋,華夏或同級品
a	2"*4.1m/m厚		M	5.00			
b	4 "*6.6m/m厚		M	60.00			
c	配管彎頭及零件		式	1.00			
5	PVC排水管(橘色管)						南亞,大洋,華夏或同級品
a	2"*4.1m/m厚		M	22.00			
b	3"*5.1m/m厚		M	4.00			
d	配管彎頭及零件		式	1.00			
6	PVC透氣管						南亞,大洋,華夏或同等品
a	2"*4.5m/m厚		M	26.00			
b	4"*7.0m/m厚		M	3.00			
c	配管彎頭及零件		式	1.00			
7	PVC排水管(雨水)						南亞,大洋,華夏或同等品
a	2"*4.5m/m厚		M	9.00			
b	配管彎頭及零件		式	1.00			
8	通氣管末端處理(附防雨罩及銅絲防蟲網含T型接頭)						義久或同等品
a	2"		只	2.00			
b	4"		只	1.00			
9	配管吊掛及吊定鐵件(註:固定架均需使用C型槽鐵,吊桿用3/8"以上全牙螺桿,及管夾,均需熱浸鍍鋅)		式	1.00			
10	零星材料(凡未估列項目均含於此項列支)		式	1.00			
11	運什費		式	1.00			
12	試漏試水(完全照標準)		式	1.00			
13	按裝工資		式	1.00			
	小　　計						
D	消防設備工程						
一	火警,廣播,照明標示設備工程						
1	避難方向指示燈 小型 (單面單向)		只	2.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
2	ABC乾粉滅火器10型含置納箱		只	4.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
3	緊急照明燈 13WPL燈		只	10.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
4	出口標示燈		只	4.00			宗成,聖鈞,聯群或同等品
	合　　計						

廠商:　　負責人:

單價分析表(水電標單)

E	空調設備工程						
一	機器設備						
1	一對一分離式冷氣附遙控器(詳圖說)		組	2.00			國際,東元,LG或同等品
2	吊運搬運費		式	1.00			
二	設備按裝工程						
1	安裝內機及外機		組	2.00			
2	按裝支架		組	2.00			
三	管線工程						
1	被覆式銅管		式	1.00			
3	環保冷煤		式	1.00			
4	銅管零料、零件		式	1.00			
5	冷煤配管支撐架		式	1.00			
6	冷煤管安裝工資		式	1.00			
7	排水管PVC O管		式	1.00			南亞,大洋,華夏或同等品
8	排水管配管支撐架		式	1.00			
9	排水管安裝工資		式	1.00			
10	系統抽真空		式	1.00			
11	冷煤系統試車調整		式	1.00			
四	風管工程						
1	集風箱		只	2.00			
2	出回風口自由軟管、鋁質附保溫10"ϕ		M	20.00			
3	鋁製擴散出風口60cm*60cm		只	4.00			
4	回風口		只	4.00			
8	風口軟管安裝工資		式	1.00			
	小計						

廠商:　　負責人: