



現況拆除平面圖 A1:1/50 A3:1/100

工程名稱	項目編號	施作項目名稱	施作項目數量	單位
拆除工程	①	拆除建築物原有鋁窗	12	樘
	②	拆除建築物原有門	6	樘
	③	拆除原有5cm厚木板牆	55	m ²
	④	拆除原有廁所內部設備	1	式
	⑤	拆除原有室內輕鋼架鐵鑄天花板及PVC地坪	152	m ²
	⑥	拆除原有廁所內部防潮天花板	26	m ²
	⑦	拆除圍牆上原有鋁格柵	1	式
	⑧	拆除圍牆上原有鐵皮	1	式
	⑨	拆除原有文化瓦屋頂	77	m ²
	⑩	拆除原有石棉瓦屋頂	194	m ²
	⑪	拆除原有1/2B磚牆	28	m ²
	⑫	拆除廁所入口原有洗手槽	1	式
	⑬	拆除廁所內部原有壁磚和地磚	137	m ²
	⑭	現有加壓馬達移位	1	式

註明：
尺寸如有誤差，以現況實際尺寸為施作依據